



Zestawienie okien - piętro L							Komentarze
okno	Ilość	Sz. otw.	W. otw.	Sz. ok.	W. ok.	m2/1okno	
ob 1.1	1	210	255	207	252	5.22 m ²	okno drewn.; zestaw 3-szybowy Ug,0,5 W(m ² *K); kolor zewn./wewn.-lazur Cyprys potwierdzić przed wykon.; stron. otwarcia i ciepły montaż wg uwag Inwestora
ok 1.1	1	240	170	237	167	3.96 m ²	okno drewn.; zestaw 3-szybowy Ug,0,5 W(m ² *K); kolor zewn./wewn.-lazur Cyprys potwierdzić przed wykon.; stron. otwarcia i ciepły montaż wg uwag Inwestora
ok 1.2	2	180	170	177	167	2.96 m ²	okno drewn.; zestaw 3-szybowy Ug,0,5 W(m ² *K); kolor zewn./wewn.-lazur Cyprys potwierdzić przed wykon.; stron. otwarcia i ciepły montaż wg uwag Inwestora
ok 1.3	4	100	170	97	167	1.62 m ²	okno drewn.; zestaw 3-szybowy Ug,0,5 W(m ² *K); kolor zewn./wewn.-lazur Cyprys potwierdzić przed wykon.; stron. otwarcia i ciepły montaż wg uwag Inwestora
ok 1.4	1	180	170	177	167	2.96 m ²	okno drewn.; zestaw 3-szybowy Ug,0,5 W(m ² *K); kolor zewn./wewn.-lazur Cyprys potwierdzić przed wykon.; stron. otwarcia i ciepły montaż wg uwag Inwestora
ok 1.5	1	100	170	97	167	1.62 m ²	okno drewn.; zestaw 3-szybowy Ug,0,5 W(m ² *K); kolor zewn./wewn.-lazur Cyprys potwierdzić przed wykon.; stron. otwarcia i ciepły montaż wg uwag Inwestora
ok 1.6	2	210	170	207	167	3.46 m ²	okno drewn.; zestaw 3-szybowy Ug,0,5 W(m ² *K); kolor zewn./wewn.-lazur Cyprys potwierdzić przed wykon.; stron. otwarcia i ciepły montaż wg uwag Inwestora
ok 1.7	2	60	230	57	227	1.29 m ²	okno drewn.; zestaw 3-szybowy Ug,0,5 W(m ² *K); kolor zewn./wewn.-lazur Cyprys potwierdzić przed wykon.; stron. otwarcia i ciepły montaż wg uwag Inwestora
ok 1.8	1	70	230	67	227	1.52 m ²	okno drewn.; zestaw 3-szybowy Ug,0,5 W(m ² *K); kolor zewn./wewn.-lazur Cyprys potwierdzić przed wykon.; stron. otwarcia i ciepły montaż wg uwag Inwestora

15

Zestawienie okien - parter L							Komentarze
okno	Ilość	Sz. otw.	W. otw.	Sz. ok.	W. ok.	m2/1okno	
ob 0.1HS	1	218	275	215	272	5.85 m ²	okno drewn.; zestaw 3-szybowy Ug,0,5 W(m ² *K); kolor zewn./wewn.-lazur Cyprys potwierdzić przed wykon.; stron. otwarcia i ciepły montaż wg uwag Inwestora
ob 0.2	1	186	275	183	272	4.98 m ²	okno drewn.; zestaw 3-szybowy Ug,0,5 W(m ² *K); kolor zewn./wewn.-lazur Cyprys potwierdzić przed wykon.; stron. otwarcia i ciepły montaż wg uwag Inwestora
ok 0.1	1	100	150	97	147	1.43 m ²	okno drewn.; zestaw 3-szybowy Ug,0,5 W(m ² *K); kolor zewn./wewn.-lazur Cyprys potwierdzić przed wykon.; stron. otwarcia i ciepły montaż wg uwag Inwestora
ok 0.2	1	342	150	339	147	4.98 m ²	okno drewn.; zestaw 3-szybowy Ug,0,5 W(m ² *K); kolor zewn./wewn.-lazur Cyprys potwierdzić przed wykon.; stron. otwarcia i ciepły montaż wg uwag Inwestora
ok 0.3	1	310	231	307	228	7 m ²	okno drewn.; zestaw 3-szybowy Ug,0,5 W(m ² *K); kolor zewn./wewn.-lazur Cyprys potwierdzić przed wykon.; stron. otwarcia i ciepły montaż wg uwag Inwestora
ok 0.4	1	100	190	97	187	1.81 m ²	okno drewn.; zestaw 3-szybowy Ug,0,5 W(m ² *K); kolor zewn./wewn.-lazur Cyprys potwierdzić przed wykon.; stron. otwarcia i ciepły montaż wg uwag Inwestora
ok 0.5	1	180	190	177	187	3.31 m ²	okno drewn.; zestaw 3-szybowy Ug,0,5 W(m ² *K); kolor zewn./wewn.-lazur Cyprys potwierdzić przed wykon.; stron. otwarcia i ciepły montaż wg uwag Inwestora
ok 0.6	1	210	190	207	187	3.87 m ²	okno drewn.; zestaw 3-szybowy Ug,0,5 W(m ² *K); kolor zewn./wewn.-lazur Cyprys potwierdzić przed wykon.; stron. otwarcia i ciepły montaż wg uwag Inwestora
ok 0.7	2	100	231	97	228	2.21 m ²	okno drewn.; zestaw 3-szybowy Ug,0,5 W(m ² *K); kolor zewn./wewn.-lazur Cyprys potwierdzić przed wykon.; stron. otwarcia i ciepły montaż wg uwag Inwestora
ok 0.8	2	210	231	207	228	4.72 m ²	okno drewn.; zestaw 3-szybowy Ug,0,5 W(m ² *K); kolor zewn./wewn.-lazur Cyprys potwierdzić przed wykon.; stron. otwarcia i ciepły montaż wg uwag Inwestora
ok 0.9	1	60	63	57	60	0.34 m ²	okno drewn.; zestaw 3-szybowy Ug,0,5 W(m ² *K); kolor zewn./wewn.-lazur Cyprys potwierdzić przed wykon.; stron. otwarcia i ciepły montaż wg uwag Inwestora
ok 0.10	1	200	90	197	87	1.71 m ²	okno drewn.; zestaw 3-szybowy Ug,0,5 W(m ² *K); kolor zewn./wewn.-lazur Cyprys potwierdzić przed wykon.; stron. otwarcia i ciepły montaż wg uwag Inwestora

14